

Voor alle onderstaande punten geldt:

Alles is mogelijk in goed overleg en mits van tevoren aangegeven.

In het belang van de veiligheid van onze medewerkers en ter voorkoming van onnodige meerkosten, zijn de volgende punten van belang voor een goede uitvoering van de werkzaamheden:

● LOKATIE

- De werklocatie is goed bereikbaar/toegankelijk.
- Parkeerkelegenheid is er voldoende voor een bestelbus direct bij het pand (i.v.m. machines).
- In het pand hebben onze medewerkers toegang tot water, electra en een werkend toilet.
- Er vinden géén andere activiteiten plaats in de woning tijdens onze werkzaamheden.

● WERKRUITES

- De ruimtes waarin gewerkt wordt zijn bij aanvang en tijdens de werkzaamheden leeg.
- Deuren verwijderen, dit ter voorkoming van beschadigingen door de spuitslangen-/machines, heeft u deze (m.u.v. toiletdeur) tijdelijk in een ruimte geplaatst (bijv. in de badkamer). Ter voorkoming van mogelijk kromtrekken adviseren wij u de deuren zo recht mogelijk te weg te zetten).
- Trappleuning verwijderen, bij afwerking in het trappengat.

● VENTILEREN EN PREVENTIE (KRIMP)SCHEURVORMING

- Ter voorkoming van scheurvorming adviseren wij u, om tijdens en na onze werkzaamheden zéér goed te ventileren en te stoken tot max. 190 Celsius Ook als het werk ogenschijnlijk droog is, doorgaan met verwarmen en dit rustig om de dag met 1 a 2 graden verhogen.
- Eindafwerkingen hebben een decoratieve functie, met als kenmerk dat het geen scheuroverbruggend materiaal is. Ondanks dat All in Stuc er al het mogelijke aan doet om dit te voorkomen (door het gebruik van het 3-fasensysteem gaasband. Kunnen wij om deze reden niet garant staan voor eventuele krimpscheuren als gevolg van de werking.

● KLEUR(BELEVING)

- Genoemde kleuren en/of structuren zijn onder voorbehoud van geringe afwijkingen.

● SPUITNEVEL VERWIJDEREN

- Het is mogelijk dat u na oplevering nog een lichte nevel tegenkomt op bepaalde plaatsen. Om het verse stucwerk niet te beschadigen, kan dit niet verwijderd worden wanneer het nog nat is. De gemiddelde droogtijd is ongeveer 24 uur. U kunt daarna dit zelf eenvoudig verwijderen met lauw water op een doekje. Dit laat u 5 minuten intrekken en dan nog een keer met lauw water om het definitief te verwijderen.

